
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska wielofunkcyjnego
ADRES INWESTYCJI : ul. Szkolna 5, 72-410 Wysoka Kamieńska
INWESTOR : Gmina Golczewo
ADRES INWESTORA : ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Belcarski
DATA OPRACOWANIA : marzec 2020



Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2020

Data zatwierdzenia

()

()

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BOISKO WIELOFUNKCYJNE					
1		ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE			
1	d.1 wycena indywidualna	Demontaż bramek i częściowego ogrodzenia	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 2-01 0114-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 24,00*44,00/10000	ha		
			ha	0,106	
				RAZEM	0,106
3	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek <OPASKA>2,00*[2*20,00+2*40,00+4*2,00] A (suma częściowa)	m ²		
			m ²	256,000	
		<BOISKO>20,00*40,00	m ²	256,000	
		B (suma częściowa)	m ²	800,000	
			m ²	800,000	
				RAZEM	1 056,000
4	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechanicznie wykonanie koryta o głębokości 20 cm poz.3B	m ²		
			m ²	800,000	
				RAZEM	800,000
5	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV poz.3	m ²		
			m ²	1 056,000	
				RAZEM	1 056,000
6	d.1 wycena indywidualna	Wywóz urobku i materiałów z rozbiórki, wraz z opłatą za składowisko.	m ³		
		0,155*poz.3A+0,325*poz.3B+5,00	m ³	304,680	
				RAZEM	304,680
2		PLYTA BOISKA - podłoża i nawierzchnie			
7	KNR 2-31 d.2 0104-03 analogia	Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm poz.3B	m ²		
			m ²	800,000	
				RAZEM	800,000
8	KNR 2-31 d.2 0114-05 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-63 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.3B	m ²		
			m ²	800,000	
				RAZEM	800,000
9	KNR 2-31 d.2 0114-07 analogia	Podłoże z mialu kamiennego 0 - 4 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm poz.3B	m ²		
			m ²	800,000	
				RAZEM	800,000
10	KNR 2-31 d.2 0104-03 analogia	Warstwa z plasku kwarcowego - grubość warstwy po zagęszczeniu 2,5 cm poz.3B	m ²		
			m ²	800,000	
				RAZEM	800,000
11	KNR 2-02 d.2 0607-03 analogia	Ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy poz.3B	m ²		
			m ²	800,000	
				RAZEM	800,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNR 2-31 d.2 0706-03 analogia	Naniesienie linii wydzielających poszczególne pola na płycie boiska. <Boisko do siatkówki>0,05*[2*18,00+4*9,00] <Boisko do koszykówki>0,05*[2*20,00+20,00+2*3,14*1,8+2*2*3,14*1,8/2+2*2*3,14*1,25/2+2*2*0,375+4*4,6+2*4,9+2*2*3,14*6,75/2+4*0,40] <Boisko do piłki ręcznej>0,05*[2*40,00+3*20,00+4*2*3,14*9,00/4+4*2*3,14*6,00/4+2*3,00+4*0,60]	m ² m ² m ²	 3,600 8,207	
				RAZEM	23,937
3		OPASKA BOISKA - podłoża i nawierzchnie			
13	KNR 2-31 d.3 0114-05 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm poz.3A	m ² m ²	 256,000	
				RAZEM	256,000
14	KNR 2-31 d.3 0114-07 analogia	Podłoże z miaku kamiennego 0 - 4 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 3 cm poz.3A	m ² m ²	 256,000	
				RAZEM	256,000
15	KNR 2-31 d.3 0104-03 analogia	Warstwa z piasku kwarcowego - grubość warstwy po zagęszczeniu 2,5 cm poz.3A	m ² m ²	 256,000	
				RAZEM	256,000
16	KNR 2-02 d.3 0607-03 analogia	Ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy poz.3A	m ² m ²	 256,000	
				RAZEM	256,000
4		WYPOSAŻENIE			
4.1		Boisko do siatkówki			
17	KNR-W 2- d.4. 01 0304-02 1 analogia	Wykopanie dołów na fundamenty 2*0,50*0,50*1,20	m ³ m ³	 0,600	
				RAZEM	0,600
18	KNR 2-23 d.4. 0309-02 1 analogia	Dostawa i osadzenie tulei do słupków do siatkówki, wraz z deklami 2,00	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
19	KNR 2-02 d.4. 0203-01 1 analogia	Zabetonowanie fundamentów. poz.17	m ³ m ³	 0,600	
				RAZEM	0,600
20	KNR 2-23 d.4. 0310-02 1 analogia	Dostawa i ustawienie słupków do siatkówki. 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
21	KNR 2-23 d.4. 0310-02 1 analogia	Dostawa i montaż siatki do siatkówki. 1,00	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4.2		Boisko do koszykówki			
22	KNR-W 2- d.4. 01 0304-02 2 analogia	Wykopanie dołów na fundamenty 2*1,00*1,00*1,20	m ³ m ³	 2,400	
				RAZEM	2,400

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
23	KNR 2-23 d.4. 0309-02 2 analogia	Dostawa i osadzenie tulei do stojaków koszykówki, wraz z deklami	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
24	KNR 2-02 d.4. 0203-01 2 analogia	Zabetonowanie fundamentów.	m ³		
		poz.22	m ³	2,400	
				RAZEM	2,400
25	KNR 2-23 d.4. 0310-02 2 analogia	Dostawa ustawienie stojaków do koszykówki.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
26	KNR 2-23 d.4. 0310-02 2 analogia	Dostawa i montaż tablic do koszykówki.	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
27	KNR 2-23 d.4. 0310-02 2 analogia	Dostawa i montaż obręczy wraz z siatkami do koszykówki.	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4.3		Boisko do piłki ręcznej			
28	KNR-W 2- d.4. 01 0304-02 3 analogia	Wykopanie dołów na fundamenty	m ³		
		4*0,40*0,40*1,20	m ³	0,768	
				RAZEM	0,768
29	KNR 2-23 d.4. 0309-02 3 analogia	Dostawa i osadzenie tulei do bramek piłki ręcznej, wraz z deklami	szt.		
		4,00	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
30	KNR 2-02 d.4. 0203-01 3 analogia	Zabetonowanie fundamentów.	m ³		
		poz.28	m ³	0,768	
				RAZEM	0,768
31	KNR 2-23 d.4. 0310-02 3 analogia	Dostawa i ustawienie bramek do piłki ręcznej.	kpl.		
		2,00	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
32	KNR 2-23 d.4. 0310-02 3 analogia	Dostawa i montaż siatek do bramek do piłki ręcznej.	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4.4		Piłkochwyty			
33	KNR-W 2- d.4. 01 0304-02 4 analogia	Wykopanie dołów na fundamenty	m ³		
		10*0,35*0,35*1,20	m ³	1,470	
				RAZEM	1,470
34	KNR 2-23 d.4. 0309-02 4 analogia	Dostawa i osadzenie tulei do piłkochwyków, wraz z deklami	szt.		
		10,00	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 2-02 d.4. 0203-01 4 analogia	Zabetonowanie fundamentów. poz.33	m ³ m ³	 1,470	 1,470
				RAZEM	1,470
36	KNR 2-23 d.4. 0310-02 4 analogia	Dostawa i montaż piłkochwyków (kompletne) - słupy wraz z siatkami. 2,00	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
5		OGRODZENIE			
37	KNR-W 2- d.5 01 0308-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III) 37,00	dół. dół.	 37,000	 37,000
				RAZEM	37,000
38	KNR-W 2- d.5 25 0307-01 analogia	Dostawa i montaż ogrodzenia z siatki stalowej powiekanej poliestrem o oczkach 3,5×3,5cm, mocowanej do słupów stalowych o profilu zamkniętym o przekroju 80 x 80 mm, ocynkowanych pokrytych lakiem poliestrowym, wraz z zabetonowaniem. Wysokość ogrodzenia 4,00m. [2*47,00+2*24,00]*4,00	m ² m ²	 568,000	 568,000
				RAZEM	568,000
39	KNR 2-23 d.5 0402-04 analogia	Dostawa i montaż furki o wym. 120x200 cm, z kompletnym zamkiem. 1,00	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000