





ELEWACJA A7
POŁUDNIOWO-WSCHODNIA SKALA 1:100



ELEWACJA A8
PÓŁNOCNO-ZACHODNIA SKALA 1:100



SCHEMAT SYTUACYJNY



LEGENDA:

- Wykończenie ocieplanych metodą lekką-mokrą ścian tynkiem mineralnym malowanym farbą silikonową w kolorze szarym NCS S1502-Y**
- Wykończenie ocieplanych metodą lekką-mokrą ścian tynkiem mineralnym malowanym farbą silikonową w kolorze szarym NCS S2502-Y**
- Wykończenie ocieplonego cokołu płytkami klinkierowymi w kolorze szarym NCS S5502-Y, układ płytek - wiązanie wozówkowe przesunięcie o 1/4 cegły**
- Rynny, obróbki blacharskie oraz parapety malowane bądź powlekane na szaro NCS S2502-Y**
- Wykończenie schodów zewnętrznych i spoczników płytkami gresowymi w kolorze ciemnym NCS S2502-Y**
- Stolarka aluminiowa lub PCV w kolorze pomarańczowym NCS S1060-G80Y**
- Stolarka aluminiowa lub PCV w kolorze białym NCS S0500-N**

- A** instalacja ogromowa do wymiany
- B** wymiana rur spustowych na stalowe ocynkowane, kolor jasnoszary RAL 7035
- C** kratki wentylacyjne na elewacjach należy wymienić na aluminiowe na kolor zgodny z kolorem elewacji
- C*** kratki wentylacyjne ogniochronne EI60 z wkładem pęczniącym aluminiowe na kolor zgodny z kolorem elewacji
- H** elementy do przełożenia
- I** istniejąca osłona rynny z blachy trapezowej do demontażu
- J** wymiana rynien na stalowe ocynkowane, kolor jasnoszary RAL 7035
- K** elementy do wymiany

- L** demontaż istniejących barierek i poręczy i zastąpienie ich nowymi, wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej o profilu rurowym
- M** wymiana istniejących wywiewek kanalizacyjnych oraz wentylacyjnych na nowe, zachowując ich pierwotne wielkości i średnice wykonane z polipropylenu w kolorze ciemnoszarym
- N** istniejąca skrzynka gazowa
- O** skucie istniejącego gzymsu
- ZLI** Obszar wydzielonej strefy pożarowej
- EI60** Pasy niepalne na elewacji EI60, wydzielenie stref pożarowych ocieplenie wełną mineralną klasy A1
- Odporność ognia elementów

Elementy do przełożenia:

- Dzwonki**
- Kamery**
- Uchwyty flagowe**
- Tablice informacyjne**
- Kratki okienne**
- Kratki wentylacyjne**
- Instalacja ogromowa**
- Wywiewki dachowe**
- Oprawy oświetleniowe**

UWAGI:

- Uwagi!
- Wymiary weryfikować na miejscu budowy!
 - Wymiary podane w świetle warst wykończeniowych.
 - Po dokonaniu odkrywek przestrzeni niezainwentaryzowanych, należy skontaktować się z projektantem.
 - Roboty branżowe przedstawione na projekcie architektury należy realizować na podstawie projektów branżowych. W przypadku zaistnienia sprzeczności należy skontaktować się z projektantem.
 - Przejsia instalacyjne w ścianach zewnętrznych poniżej poziomu terenu wykonywać jako szczelne. Przejsia instalacyjne przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej danej przegrody
 - Rysunki należy rozpatrywać zgodnie z częścią opisową dokumentacji architektonicznej oraz opracowaniami branżowymi.
 - Balustrady schodowe minimum 110cm od poziomu wykończonej posadzki.
 - Do wykonania ocieplenia ścian montaż krat okiennych po ich oczyszczeniu oraz pomalowaniu na wskazany kolor.
 - Po wykonaniu robót dociepleniowych wymiana:
 - kominków wentylacyjnych i wywiewek kanalizacyjnych na dachach na nowe;
 - wskazanych opraw oświetleniowych na nowe;
 - obróbek blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych na nowe; instalacji ogromowej.

UWAGA! PRZED ROZPOCZĘCIEM MALOWANIA ELEWACJI NA WSKAZANE W PROJEKCIE KOLORY NALEŻY WYKONAĆ PRÓBY KOLORYSTYCZNE NA ELEWACJACH I UZYSKAĆ UZGODNIENIE INWESTORA ORAZ PROJEKTANTA.

ARCHICE ul. Garmcarska 5; 70-377 Szczecin Tel. 91/ 880 38 93 e-mail: biuro@archico.eu www.archico.eu		Inwestor: Gmina Golczewo ul. Zwycięstwa 23 72-410 Golczewo	
Projektant: mgr inż. arch. Daniel Kowalewski upr.bud. nr 17/ZPOIA/OKK/2013		Nazwa inwestycji:	Projekt termomodernizacji obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2.
Sprawdzający: mgr inż. arch. Ewelina Bożacka-Olsza upr.bud. nr 69/Sz/01		Adres:	działki nr 631/1, 632/15 obręb 0005 Golczewo ul. Szkolna 2, 72-410 Golczewo
Opracowali: mgr inż. arch. Agata Ukleja mgr inż. arch. Sara Szutkiewicz		Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY (z elementami wykonawczego)
Uwagi: wszystkie wymiary sprawdzić na placu budowy	Licencja ArchiCAD: 10-6048251	Tytuł rysunku: ELEWACJA A7 POŁUDNIOWO - WSCHODNIA ELEWACJA A8 PÓŁNOCNO-ZACHODNIA	Nr Rys.: A.e9
Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.		Branża: ARCHITEKTURA	Data: marzec 2016
		Skala Rys.: 1:100	