ELEWACJA A1
PÓŁNOCNO-ZACHODNIA SKALA 1:100



ELEWACJA A2
POŁUDNIOWO-ZACHODNIA SKALA 1:100



SCHEMAT SYTUACYJNY



LEGENDA:

- Wykończenie ocieplanych metodą lekką-mokrą ścian tynkiem mineralnym malowanym farbą silikatową w kolorze zielonym NCS S1060-G80Y
- Wykończenie ocieplanych metodą lekką-mokrą ścian tynkiem mineralnym malowanym farbą silikatową w kolorze zielonym NCS S1040-G80Y
- Wykończenie ocieplanych metodą lekką-mokrą ścian tynkiem mineralnym malowanym farbą silikatową w kolorze zielonym NCS S1060-G80Y
- Wykończenie ocieplanych metodą lekką-mokrą ścian tynkiem mineralnym malowanym farbą silikatową w kolorze zielonym NCS S1040-G80Y
- Wykończenie ocieplanych metodą lekką-mokrą ścian tynkiem mineralnym malowanym farbą silikatową w kolorze zielonym NCS S1020-G80Y
- Wykończenie ocieplanych metodą lekką-mokrą ścian tynkiem mineralnym malowanym farbą silikatową w kolorze szarym NCS S1502-Y
- Stolarka aluminiowa lub PCV w kolorze zielonym NCS S1060-G80Y
- Stolarka aluminiowa lub PCV w kolorze białym NCS S0500-N

- Wykończenie ocieplonego cokołu płytkami klinkierowymi w kolorze szarym NCS S5502-Y, układ płytek - wiązanie wozówkowe przesunięcie o 1/4 cegły
- Rynny, obróbki blacharskie oraz parapety malowane bądź powlekane na szaro NCS S2502-Y
- Wykończenie schodów zewnętrznych i spoczników płytkami gresowymi w kolorze ciemnym NCS S2502-Y
- ZLI — Obszar wydzielonej strefy pożarowej — EI60 — Odporność ogniowa elementów
- Pasy niepalne na elewacji EI60, wydzielenie stref pożarowych ocieplenie wełną mineralną klasy A1

- B — wymiana rur spusowych na stalowe ocynkowane, kolor jasnoszarny RAL 7035
- F — podniesienie ścianki attykowej o 17cm
- H — elementy do przełożenia
- J — wymiana rynien na stalowe ocynkowane, kolor jasnoszarny RAL 7035

Elementy do przełożenia:
- Dzwonki
- Kamery
- Uchwyty flagowe
- Tablice informacyjne
- Kraty okienne

Elementy do wymiany:
- Kratki wentylacyjne
- Instalacja odgromowa
- Wywiewki dachowe
- Oprawy oświetleniowe

UWAGI:

Uwaga!
1. Wymiary weryfikować na miejscu budowy!
2. Wymiary podane w świetle warst wykończeniowych.
3. Po dokonaniu odkrywek przestrzeni niezinwentaryzowanych, należy skontaktować się z projektantem.
4. Roboty branżowe przedstawione na projekcie architektury należy realizować na podstawie projektów branżowych. W przypadku zaistnienia sprzeczności należy skontaktować się z projektantem.
5. Przejścia instalacyjne w ścianach zewnętrznych poniżej poziomu terenu wykonywać jako szczelne. Przejścia instalacyjne przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej danej przegrody.
6. Rysunki należy rozpatrywać zgodnie z częścią opisową dokumentacji architektonicznej oraz opracowaniami branżowymi.
7. Balustrady schodowe minimum 110cm od poziomu wykończonej posadzki.
8. Po dokonaniu ociepleniu ścian montaż krat okiennych po ich oczyszczeniu oraz pomalowaniu na wskazany kolor.
9. Po wykonaniu robót dociepleniowych wymiana:
   - kominków wentylacyjnych i wywiewek kanalizacyjnych na dachach na nowe;
   - wskazanych opraw oświetleniowych na nowe;
   - obróbek blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych na nowe; instalacji odgromowej.

UWAGA! PRZED ROZPOCZĘCIEM MALOWANIA ELEWACJI NA WSKAZANE W PROJEKCIE KOLORY NALEŻY WYKONAĆ PRÓBY KOLORYSTYCZNE NA ELEWACJACH I UZYSKAĆ UZGODNIENIE INWESTORA ORAZ PROJEKTANTA.

ARCHICE
ul. Garncarska 5; 70-377 Szczecin
Tel. 91/ 880 38 93 e-mail:biuro@archico.eu www.archico.eu

Projektant:
mgr inż. arch. Daniel Kowalewski
upr.bud. nr 17/ZPOIA/OKK/2013

Sprawdzający:
mgr inż. arch. Ewelina Bożacka-Olsza
upr.bud. nr 69/Sz/01

Opracowały:
mgr inż. arch. Agata Ukleja
mgr inż. arch. Sara Szutkiewicz

Uwagi:
wszystkie wymiary sprawdzić na placu budowy

Licencja ArchiCAD:
10-6048251

Inwestor:
Gmina Golczewo
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo

Nazwa inwestycji:
Projekt termomodernizacji obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2.

Adres:
działki nr 631/1, 632/13 obręb 0005 Golczewo
ul. Szkolna 2, 72-410 Golczewo

Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY
(z elementami wykonawczego)

Tytuł rysunku:
ELEWACJA A1 PÓŁNOCNO-ZACHODNIA
ELEWACJA A2 POŁUDNIOWO-ZACHODNIA

Nr Rys.:
A.e6

Branża: ARCHITEKTURA
Data: marzec 2016
Skala Rys.: 1:100

Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.