UWAGA! / Pokazany stan budynku na dzień 28.01.2016r.!!!

ARCHICE
ul. Generała Z. 5/-727 Szczecin
Tel./ 91/ 880 38 93 e-mail:biuro@archice.eu www.facebook.com/archice

Inwestor:	**Gmina Goleczewo** ul. Zwycięstwa 23 72-410 Goleczewo	
Projektant: mgr inż. arch. Daniel Kowalewski upr.bud. nr 17/ZPOIA/OKK/2013	Nazwa inwestycji:	Projekt termomodernizacji obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Goleczewie przy ul. Szkolnej 2.
Sprawdzający: mgr inż. arch. Elżbieta Bożańska-Dilza upr.bud. nr 6/Sz/01	Adres:	działki nr 631/1, 632/15 obręb 0005 Goleczewo ul. Szkolna 2, 72-410 Goleczewo
Opracowały: mgr inż. arch. Agata Lisiejko mgr inż. arch. Sara Szubkiewicz	Skutnik:	**PROJEKT BUDOWLANY** (z elementami wyrburowczego)
Uwagi: sprawdzić na jakoś budowy	Lokomotiva Architekci 10-610/8251	Tytuł rysunku: **RZUT PIĘTRA II** **BUDYNEK B**
wszystkie wymiary		Nr Rys.: **A.4**
Przebieg tych chronowy jest pewnem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielenie, odsłoniowanie i dosonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.	Branża: ARCHITEKTURA	Data: marzec 2016 Skala Rys.: 1:100



LEGENDA:

- Ściany istniejące
- Przestrzeń niezmiennytarzowena, brak dostępu do pomieszczenia
- Okna wymiarowe - zaszczelić dzwu dkredłą wymiary szerokości i wysokości okienn w świetle ościeżnicy
- Drzwi wymiarowe - zaszczelić dzwu dkredłą wymiary szerokości i wysokości dzwu dkierengo
- Nieistniejące otwarcie
- Opaska parowa szer 50cm
- Ocieplenie dachu w systemie INRO
- Rury spustowe średnica 150mm
- RS 150
- Grzejniki istniejące
- Wlot wentylacji grawitacyjnej
- EI60 Odporność ogniowa elementów
- Oddzielenie wełną mineralną przeciwpożarową ogniowej EI60

UWAGI:

1. Wymiary weryfikować na miejscu budowy!
2. Roboty branżowe przedstawione na projekcie architektury należy realizować razem z branżami: sanitarną i elektryczną !W przypadku zaistnienia sprzeczności należy powiadomić o tym projektanta!
3. Po dokonaniu odbywek przestrzeni nieinwentarzowanych, należy zamurować ich wlot wentylacyjny.
4. Przejścia instalacyjne w ścianach zewnętrznych poniżej poziomu terenu należy zaizolować przeciwwilgociowo i przeciwpożarowo. Przejścia instalacyjne pożarowego należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej takiej jak ściana.
5. Wymiary drzwi podano w świetle przejścia, a okien podano po zewnętrznym obrysie ościeżnicy.
6. Pomiary powierzchni użytkowej dokonano zgodnie z polską normą PN-ISO 9836:1997.
7. Rysunki należy rozpatrywać zgodnie z częścią opisową dokumentacji architektonicznej oraz opracowaniem Eurobowym.
8. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi wytycznymi wykończenia powodzki.
9. Okna z parapetem znajdującym się niżej niż 80cm należy zabezpieczać poręczami.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Bud.	Nr pom.	Nazwa	P [m²]
B PIĘTRO			
B	401	Klatka schodowa	9,87
	402	Korytarz	284,75
	403	Pokój nauczycielski	31,42
	404	Sala komputerowa	33,22
	405	Zajęcia	19,53
	406	Sala komputerowa	56,63
	407	Klatka schodowa	10,36
	408	Sala lekcyjna	52,45
	409	Sala lekcyjna	50,32
	410	Pomieszczenie gospodarcze	4,63
	411	Sala lekcyjna	48,53
	412	Sala lekcyjna	51,53
	413	Sala lekcyjna	51,68
	414	Sala lekcyjna	51,27
	415	Sala lekcyjna	54,51
	416	Zajęcia	11,27
	417	Sala lekcyjna	56,07
	418	Sala lekcyjna	51,16
	419	Zajęcia	16,26
	420	WC chłopców	1,45
	421	WC dziewcząt	1,45
	422	WC dziewcząt	13,35
			999,88

SŁAB.
Uwagi!
1. Wymiary weryfikować na miejscu budowy!
2. Po dokonaniu odbywek przestrzeni nieinwentarzowanych, należy skontaktować się z Projektantem.