

	ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ	POW.	ZAKRES POW. GABINET REHABILIT.
1.1	HALL	5,70	5,70
1.2A	KORYTARZ	77,36	77,36
1.2B	KLATKA SCHOD.	11,39	11,39
1.3	POM. BIUROWE	8,53	
1.4	POM. BIUROWE	13,65	
1.5	POCZEKALNIA	13,82	
1.6	WC	5,36	
1.7	WC NP	5,36	
1.8	POM. BIUROWE	11,47	
1.9	ANEKS SOCJALNY	5,68	
1.10	POM. BIUROWE	9,34	
1.11	POM. BIUROWE	13,63	
1.12	KOMUNIKACJA	20,22	
1.13	POM. TECHNICZNE	4,97	
1.14	POM. BIUROWE	14,56	
1.15	POM. BIUROWE	11,06	
1.16	MAGAZYN	1,88	
1.17	WC	2,31	
1.18	WC NP	3,83	3,83
1.19	GABINET	10,37	10,37
1.20	POM. FIZJOTERAPIA	23,49	23,49
1.21	POM. FIZJOTERAPIA	14,54	
1.22	POM. FIZJOTERAPIA	24,85	
1.23	POM. FIZJOTERAPIA	14,70	
1.24	POM. BIUROWE	15,30	
1.25	POM. BIUROWE	12,23	
1.26	POM. BIUROWE	12,71	
	SUMA:	368,71	132,14

LEGENDA

– – – – – –instalacja wody zimnej i ciepłej z z rur PP łączonych przez zgrzewanie prowadzona po wierzchu ścian lub bruździe ściennej a także w ociepleniu nowoprojektowanych ścian działowych

rury wody zimnej PP PN 16 20 – 20x2,8

rura wody ciepłej PP PN 20 (z wkładką AL) 20 – 20x3,4

HT ø50, ø110 –projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC–u w typie HT lub PP (HT) do kanalizacji wewnętrznej

(W1) –istniejące odejście z poziomu piwnicy na poziom parteru wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych

(K1)..(K3) –istniejące odejście z poziomu parteru na poziom piwnicy kanalizacji sanitarnej do zaślepienia

(K4) –istniejące odejście z poziomu parteru na poziom piwnicy kanalizacji sanitarnej ścieki z przyborów sanitarnych pom. 1.18 odprowadzane projektowanym zejściem K5 i dalej projektowanym poziomem w piwnicy włączone do K4

1 – bezciśnieniowy przepływowy podgrzewacz wody o mocy 6kW

UWAGI:

Wszystkie przejścia przewodów instalacji wody przez ściany należy wykonać w tulejach ochronnych o dwie dymensje większych

Rozliczenie ilości zużytej wody zimnej wg wskazań istniejących wodomierzy z.w. na poziomie piwnicy

Podejścia kanalizacyjne do przyborów prowadzić ze spadkiem min. 2%

Podejścia te wykonać z rur PVC lub PP do kanalizacji wewnętrznej

MOTIW s.c.
ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH
72-400 Kamień Pomorski, ul.Wysockiego 12e/2
tel./ fax. +48913820969 NIP 861-00-04-673

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE/
COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 02.95r)

INWESTYCJA/ ADRES:
PROJEKT PRZYSTOSOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ NA POSTERUNEK POLICJI ORAZ GABINET REHABILITACYJNY
dz. 631/6, obręb nr 5 m. Golczewo,
jedn. ewid. gm. Golczewo

INWESTOR/ADRES:
GMINA GOLCZEWO
UL. ZWYCIESTWA 23, 72-410 GOLCZEWO

BRANZA: PROJEKT BUDOWLANY – SANITARNA

UMOWA NR:	29-2017	NR UPR. PROJ.:	PODPIS:
Projektował:	mgr inż. Katarzyna Słonina	ŻAP/0246/PWOS/12	
Sprawdził:	mgr inż. Wilhelm Heleniak	165/SZ/02	
Opracował:	mgr inż. Monika Kiersztyn		

TYTUŁ RYSUNKU:
RZUT PARTERU- zakres opracowania Gabinet Rehabilitacyjny
WEWN. INSTALACJE WOD-KAN

DATA:	SKALA:	NR RYS.
październik 2017	1:100	2