


# RZUT FUNDAMENTÓW - PLAN POZYCJI



## LEGENDA

TERMIN ROZDESKOWANIA PRZYJĄĆ ZGODNIE Z NORMĄ ENV 206  
NACHYLENIE ŚCIAN WYKOPÓW WG – WARUNKÓW TECH.WYKONANIA I ODBIORU  
ROBOT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH 1:1 –  
KAZDORAZOWO SPRAWDZIĆ CZY GRUNT ODPOWIADA ZAKOZENIOM PROJEKTOWYM  
W RAZIE STwierdzenia WARUNKÓW GRUNT. ODBEGAJĄCYCH OD PROJEKTOWYCH  
NALEŻY PRZERWAĆ ROBOTY BUDOWLANE I WEZWAĆ NADZOR AUTORSKI  
ZAGĘSZCZENIE GRUNTÓW W WYKOPACH Is=0.98  
ILOŚĆ ELEMENTÓW DYSTANSOWYCH 4szt/m<sup>2</sup> (MAX CO 500mm)  
ZAPEWNIĆ CIĄGŁOŚĆ ZBROJENIA W ŁAWACH I W NAROZACH ŁAWC (NAROZA Nw 01, Nw 02, Nw 03)  
NA ZAKŁADACH STREŻENIONA ZAGĘŚCIC O POŁOWĘ  
DLUGOŚĆ ZAKŁADU Is=1.05m  
ŁAWY POD OTWORAMI DRZWIOWYMI DOZBROIC 2#12 G6R4  
W RAZIE KONECZNOŚCI SPĄKANIA PRĘTÓW STOSOWAĆ STAL BS1500S  
POZIOM POSADOWENIA ŁAW: –0.83 m  
POZIOM WIERZCHU ŁAW: –0.53 m  
POZIOM WIERZCHU ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH Z BLOCZKÓW BET.: –0.16m

[ - ] - SF – ściana fundamentowa z bloczków bet. gr.25 cm

PO WYKONANIU WYKOPU PORÓWNAĆ STAN I RODZAJ  
GRUNTU Z WNIAKAMI OPINI GEOTECHNICZNEJ.  
W PRZYPADKU ISTOTNYCH RÓŻNIC POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

kl.ekspozycji XC2

Beton C 20/25, S4  
Cement CEM I 32.5  
kruszywo 31.5mm

stal zbrojeniowa A III  
strzemiona A 0

otulina 3 cm (boki)  
otulina 5 cm (spód)

projektowanie i realizacja inwestycji

mgr inż. architekt  
Marta Bejnar – Bejnarowicz

System  
PROJEKT WYKONAWCZY  
Branża  
KONSTRUKCJA

Nazwa inwestycji  
Budowa dwóch budynków  
mieszkalnych wielorodzinnych  
modułowych - mieszkania  
socjalne i komunalne wraz z  
niezbędną infrastrukturą  
techniczną

Adres obiektu  
ul. Stary Tatarski  
72-410 GOLICZEWO  
dz. nr 409/6, 409/7  
i. ewid. 320702, 4 m. Goliczewo  
obręb 06 Goliczewo

Projektant  
mgr inż.  
Krzysztof Borek  
uprawnienia do projektowania  
w specjalności  
konstrukcyjnej bto  
LBS/0040/POOK/10

Data  
31.07.2016  
Typ  
RZUT FUNDAMENTÓW  
PLAN POZYCJI

Skala  
1:50  
Wzrostu  
1 K