

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy: bip.golczewo.pl

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami na odcinku Klęby-Golczewo, w ul. Stary Tartak w Golczewie oraz modernizacja hydroforni w miejscowościach: Klęby, Niemica, Kretlewo, Mechowo i Unibórz**

Numer ogłoszenia: 164565 - 2010; data zamieszczenia: 24.06.2010

Do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie, na które udziela się odpowiedzi.

Zapytanie:

W związku z brakiem określenia standardów wykonania ścieków, prosimy o podanie w jakim standardzie technologicznym i materiałowym mają być wykonane nowe, sieciowe i lokalne przepompownie ścieków?

Odpowiedź:

Wymagania materiałowe i technologiczne dla przepompowni sieciowych i lokalnych określa dokumentacja techniczna. Podstawowe wymagania obejmują, ale nie ograniczają się do wymienionych w poniższym wykazie:

1. Przepompownie sieciowe
 - konstrukcja zbiornika przepompowni – prefabrykat z betonu polimerowego – lub równoważna
 - orurowanie, zawory, podpory rurociągów – stal nierdzewna
 - prowadnice - stal ocynkowana - **ale może zmienić na nierdzewną wg życzenia Zamawiającego - do decyzji eksploatatora**
 - pompy zatapialne (jedna pracująca i jedna rezerwowa – praca w trybie podstawowym) – parametry pomp (moce , wydajność są określone w dokumentacji technicznej)
 - układ sterowania – praca w pełni automatyczna – sterowanie za pomocą sygnalizatorów pływakowych

2. Przepompownie sieciowe
 - konstrukcja zbiornika przepompowni – prefabrykat z PE – lub równoważna
 - orurowanie, zawory, podpory rurociągów – stal nierdzewna
 - pompa zatapialna (jedna pracująca) – parametry pomp (moce , wydajność są określone w dokumentacji technicznej)
 - układ sterowania – praca w pełni automatyczna – sterowanie za pomocą sygnalizatorów pływakowych

Burmistrz Golczewa
Andrzej Danieluk